

Odberateľ: Obec Otročok
 Projektant: Ing.Máté Barnabáš-STAVOMAT
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 03.05.2017

Stavba :Multifunkčné športové ihrisko Otročok

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	001	12220-1102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 odkop1 = 74.250	74,250	m3		0,00	20
2	001	12220-1109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 odkop1 = 74.250	74,250	m3		0,00	20
3	272	13120-1101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 jama1 = 12.756	12,756	m3		0,00	20
4	001	13120-1109	Priplatok za lepivosť v horn. tr. 3 jama1 = 12.756	12,756	m3		0,00	20
5	001	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 ryha1 = 25.432	25,432	m3		0,00	20
6	001	13220-1109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 ryha1 = 25.432	25,432	m3		0,00	20
7	272	13320-1109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 sach1+sach2+sach3 = 8.064	8,064	m3		0,00	20
8	001	13320-2120	Hĺbenie šachiet v horn. tr.3 ručné do 1,00 m2 pôdorys. plochy sach1+sach2+sach3 = 8.064	8,064	m3		0,00	20
9	272	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4 nasyp1 = 74.250	74,250	m3		0,00	20
10	272	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4 jama1+ryha1+sach1+sach2+sach3 = 46.252	46,252	m3		0,00	20
11	001	17110-1101	Násypy z hornín súdržných zhutnených na 95% PS nasyp1 = 74.250	74,250	m3		0,00	20
12	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku jama1+ryha1+sach1+sach2+sach3 = 46.252	46,252	m3		0,00	20
13	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu zasyp1 = 11.029	11,029	m3		0,00	20
14	MAT	583 372510	Štrkopiesok 0-63 B1 zasyp1 = 11.029	11,029	m3		0,00	20
15	231	18050-2212R1	Umely travník multifunkčný dodávka , polozenie, vodorovne značenie trav1 = 605.180	605,180	m2		0,00	20
16	231	18200-1111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-10 cm v rovine trav1 = 605.180	605,180	m2		0,00	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				0,00			0,00	
2 - ZÁKLADY								
17	271	21275-2122	Trativody z flexibilného potrubia DN 100 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom drena1 = 118.600	118,600	m		0,00	20
18	271	21275-2126	Trativody z flexibilného potrubia DN 125 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom drena2 = 40.000	40,000	m		0,00	20
19	002	27157-1112	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného obrub1*0,3*0,05+vankus1 = 2.270	2,270	m3		0,00	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
20	011	27531-4511	Základové pätky z betónu prostého zo síranovzd. cementu tr. C12/15 zakpat1+zakpat3 = 7.712	7,712	m3		0,00	20
21	011	27532-1211	Základové pätky zo železobetónu tr. B 12,5-B 15 (C12/15) zakpat2 = 1.440	1,440	m3		0,00	20
22	011	27535-1215	Debnenie základových pätiiek zhotovenie debpat1+debpat2+debpat3 = 18.800	18,800	m2		0,00	20
23	011	27535-1216	Debnenie základových pätiiek odstránenie debpat1+debpat2+debpat3 = 18.800	18,800	m2		0,00	20
24	011	27536-2021	Výstuž základových pätiiek z zvarovaných sietí KARI (1,2*0,6*2+(1,2+0,6)*2*0,9*2)*2,4/1000 = 0.019	0,019	t		0,00	20
2 - ZÁKLADY spolu:				0,00			0,00	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
25	015	33817-1121	Osadzovanie stípkov plot. oceľ. do 2,6 m so zaliatím 54 = 54.000	54,000	kus		0,00	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				0,00			0,00	
5 - KOMUNIKÁCIE								
26	221	56475-1114	Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 180 mm trav1 = 605.180	605,180	m2		0,00	20
27	221	56483-1111	Podklad zo štrkodrtie hr. 100 mm trav1 = 605.180	605,180	m2		0,00	20
28	231	58911-6111R	Podklad plôch pre telovýchovu pieskový, hr. do 20 mm trav1 = 605.180	605,180	m2		0,00	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				0,00			0,00	
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
29	311	89521-1141	Drenážne šachty kontrol. z bet. dielcov Šk-100/4 hl. do 2 m 1 = 1.000	1,000	kus		0,00	20
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				0,00			0,00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
30	221	91656-1111	Osadenie cestného obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou obrub1 = 107.600	107,600	m		0,00	20
31	MAT	592 173208	Obrubník cestný 1000x250x80 obrub1*1,01 = 108.676	108,676	kus		0,00	20
32	011	95394-3123R1	Dodávka vybavenia ihriska-sada pre tenis 1 = 1.000	1,000	kpl		0,00	20
33	011	95394-3123R2	Dodávka vybavenia ihriska-sada pre volejbal 1 = 1.000	1,000	kpl		0,00	20
34	011	95394-3123R3	Dodávka vybavenia ihriska-sada street basket 2 = 2.000	2,000	kpl		0,00	20
35	011	95394-3123R4	Dodávka vybavenia ihriska-sada pre futbal 2 = 2.000	2,000	kpl		0,00	20
36	011	95394-3124	Osadenie ostat. výrobkov do 30 kg do betónu bez dodávky 6 = 6.000	6,000	kus		0,00	20
37	011	95394-3125	Osadenie ostat. výrobkov do 120 kg do betónu bez dodávky 2 = 2.000	2,000	kus		0,00	20
38	231	99823-5011	Presun hmôt pre nástupiská a rampy 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	453,543	t		0,00	20
				0,00			0,00	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				0,00			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
39	767	76791-1140	Montáž oplotenia, pletivom, výšky do 4,0 m plot1 = 102.000	102,000	m		0,00	20
40	767	76791-2150	Montáž napínacieho drôtu plot1*3 = 306.000	306,000	m		0,00	20
41	MAT	313 2A1405	Drôt napínací PVC - pr.dr.(mm)/dĺž.dr.(m) - 2,4/100 - FT100035 plot1*3*1,15/100 = 3.519	3,519	kus		0,00	20
42	MAT	313 2A1768	Napínák PVC zelený č.4 - GA000112 24 = 24.000	24,000	kus		0,00	20
43	767	76791-2160	Priháčkovanie strojového pletiva k napínaciemu drôtu plot1*3 = 306.000	306,000	m		0,00	20
44	MAT	313 2A1413	Drôt viazací PVC - pr.dr.(mm)/dĺž.dr.(m) - 0,9/30 - FT800003 2 = 2.000	2,000	kus		0,00	20
45	MAT	585 9C0187R	Sieťovina ochranná PA oko 45/45 mm zelena (33+18)*2*3 = 306.000	306,000	m2		0,00	20
46	767	76791-4120R	Montáž mantinelov včetne príslusenstva 15*2,2+6*2,2+0,65*4 = 48.800	48,800	m		0,00	20
47	MAT	313 2A0814R	Mantinel AL PVC 2200/1000 15*2+6*2 = 42.000 2*2 = 4.000	46,000	kus		0,00	20
48	MAT	313 2A0902R	Stĺpik dĺž.1,00 m S2 2+4 = 6.000	6,000	kus		0,00	20
49	MAT	313 2A0904R	Stĺpik dĺž.1,45 m S1 14*2+6*2 = 40.000	40,000	kus		0,00	20
50	MAT	313 2A0905R	Stĺpik dĺž.1,45 m S3 4 = 4.000	4,000	kus		0,00	20
51	MAT	313 2A0911R	Stĺpik dĺž.2,60 m S4 2+2 = 4.000	4,000	kus		0,00	20
52	MAT	313 2A0934R2	Čapica pre stĺpik okruhy 8 = 8.000	8,000	kus		0,00	20
53	MAT	553 915300R	Madlo ochranné 33*2+18*2-4,3*2 = 93.400	93,400	m		0,00	20
54	767	76792-0210	Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺpiky oceľové do 2 m2 1 = 1.000	1,000	kus		0,00	20
55	MAT	145 843300R	Profil štvorcový 1xťahaný 3500725 30x2,5 galvanizovaný (33+18)*2*2-4,3*2*2 = 186.800	186,800	m		0,00	20
56	MAT	313 2A2026	Bránka ESPACE 1-krídl., joken, šír.1,25 m, výš.2 m 1 = 1.000	1,000	kus		0,00	20
57	MAT	316 702E012R	Stožiar rúrový St , príruha,, výška 6 m 6 = 6.000	6,000	kus		0,00	20
58	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	69,883	%		0,00	20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				0,00			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				0,000			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
59	921	21000-0000R	VC7-155-21M Elektroinštalácia D+M kabel v ryhe	1,000	sub		0,00	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
60	921	21001-0134	Rúrka PE uložená pevne 47mm 6*2,5 = 15.000	15,000	m		0,00	20
61	MAT	345 6581030	Chránička PVC-U kábelová ohybná 001994 : FXK 50, čierna 6*2,5 = 15.000	15,000	m		0,00	20
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:			0,00	0,00	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:			0,00	0,00	
			Za rozpočet celkom			0,00	0,00	